

– CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

# ODDZIAŁ BUSKO-ZDRÓJ

## RZUT PARTERU

1:50

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA / ROZBUDOWA :


pierwsze trzy warstwy każdej ściany licząc od posadzki należy wykonać z elementów SILKA na zaprawie cienkowarstwowej FIX10  
 powyżej ściany murować z elementów z betonu komórkowego na zaprawie ciepłochronnej (ściany zewnętrzne); Wszystkie ściany zewnętrzne nieocieplone pokryć od zewnątrz tynkiem ciepłochronnym.

- STREFA AMBULATORYJNA

- ściany do rozbiórki

**ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH:**  
 L19/150 cm = 2 szt.  
 L19/180 cm = 10 szt.  
 L19/240 cm = 3 szt.

- bloczki z betonu komórkowego gr. 36,5 cm na zaprawie ciepłochronnej (pierwsze trzy warstwy od posadzki z elementów SILKA E18S na zaprawie FIX10)
- od zewnątrz tynk ciepłochronny gr. 1,5 cm



## ODCINKI ŚCIAN DO RENOWACJI ELEWACJI

numer	nazwa	powierzchnia w m <sup>2</sup>	posadzka	wykończenie ścian	wykończenie sufitu
1	wiatrołap	6,60	Gres	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa: do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej farba emulsyjna	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa + malowanie farbami emulsyjnymi
2	klatka schodowa	15,50	gres	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 cm; powyżej farba emulsyjna	j.w.
3	Korytarz/poczekalnia	16,01	gres	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 cm; powyżej farba emulsyjna	j.w.
4	Gabinet lekarski	14,91	gres	Tynk cem-wap kat. III + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową do wys. 160 cm/powyżej farba emulsyjna; faruch z gładzi o wys. 160 cm i szerokości min. 120 cm za umywalką	j.w.
5	Gabinet zabiegowy	18,41	gres	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa + malowanie na pełną wysokość farbą lateksową zmywalną K.V ( odporno na środki dezynfekcyjne) lub w gładzie, łącząc z wnęką szafową	j.w.
5A	Gabinet lekarski	14,48	gres	Tynk cem-wap kat. III + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową do wys. 160 cm/powyżej farba emulsyjna; faruch z gładzi o wys. 160 cm i szerokości min. 120 cm za umywalką	j.w.
6	Korytarz	24,13	gres	Tynk cem-wap kat. III + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 cm; powyżej farba emulsyjna	j.w.
7	Pokojsy socjalny	12,55	gres	Tynk cem-wap kat. II + malowanie farbą emulsyjną; za umywalką i zlewozmywakiem faruch z gładzi o wys. 160 cm i na szerokość trybuna + 60 cm z kładzie stony zmywalnej	j.w.
8	WC czopnelu	2,74	gres	Physki gładzone do wys. 210 cm; powyżej gładz gipsowa + malowanie farbami emulsyjnymi	j.w.
9	WC pacjenta	4,50	gres	Physki gładzone do wys. 210 cm; powyżej gładz gipsowa + malowanie farbami emulsyjnymi	j.w.
10	Gabinet pielęgniarzy oddziałowej	10,37	Wykładzina PCV	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa + gładura do wys. 210 cm; powyżej malowanie emulsyjne	j.w.
11	Pokojsy wypoczynki	12,42	Wykładzina PCV	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na pełną wysokość	j.w.
12	Pokojsy wypoczynki	9,64	Wykładzina PCV	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na pełną wysokość	j.w.
13	wiatrołap	3,51	gres	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa: do wys. 200 cm farba zmywalna; powyżej farba emulsyjna	j.w.
14	korytarz	11,36	gres	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 cm; powyżej farba emulsyjna	j.w.
15	Pokojsy wypoczynki	17,88	tapetę	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na pełną wysokość	j.w.
16	klatka schodowa	26,00	Gres	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 cm; powyżej farba emulsyjna	j.w.
17	korytarz	22,15	Gres	Tynk cem-wap kat. III + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 cm; powyżej farba emulsyjna	j.w.
18	Pom. techniczne / koflownia	6,49	Gres	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 cm; powyżej farba emulsyjna	j.w.
19	przedsiönek	2,47	Gres	Tynk cem-wap kat. III + gładz gipsowa + malowanie farbą lateksową szorowaną K.V na pełną wysokość ścian lub gładura na pełna wysokość ścian	j.w.
20	Mog. Odpadów med.	2,69	Gres	Gładura na pełną wysokość ścian	j.w.
21	Mog. Bełtliny czyste	5,81	Gres	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na pełną wysokość	j.w.
22	Poczekalnia	19,89	Gres	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa+ malowanie farbami emulsyjnymi na pełną wysokość	j.w.
23	Mog. Czczieli zamiennych i opón	18,30	Gres	Tynk cem-wap kat. III + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 cm; powyżej farba emulsyjna	j.w.
24	Pom. na flen	9,02	Gres	Tynk cem-wap kat. II + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 cm; powyżej farba emulsyjna	j.w.
25	Mog. Wyposaż. Korytek / sprzętu medycznego	11,74	Gres	Tynk cem-wap kat. III + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 cm; powyżej farba emulsyjna	j.w.
26	przedsiönek	2,21	Gres	Tynk cem-wap kat. III + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 160 cm; powyżej farba emulsyjna	j.w.
27	Garaz ambulatoryjny	69,64	gres	Tynk cem-wap kat. III + gładz gipsowa + malowanie farbą olejną lub lateksową zmywalną do wys. 200 cm; powyżej farba emulsyjna	j.w.